

# 阜阳市市场监督管理局

---

## 关于阜阳市 2021 年建筑工程建材类检验检测机构监督检查情况的通报

各县、市、区市场监管局，阜阳经开区市场监管局：

根据省局《关于开展 2021 年安徽省检验检测机构监督检查的通知工作》（皖市监函〔2021〕221 号）工作部署，市局组织专家于 2021 年 7 月 7 日至 7 月 24 日，对全市 22 家建筑工程建材类检验检测机构进行了现场监督检查。现将检查结果通报如下：

### 一、检查基本情况

现场检查主要依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》和《2021 年度安徽省阜阳市检验检测机构监督检查一览表》开展检查工作。检查组通过听取汇报、实地查看检测场所环境和设备、抽查检验检测报告等各种检测活动实施记录、人员访谈等方式对 22 家建筑工程建材类检验检测机构进行了检查。发现 22 家机构存在 83 个不符合项，每家平均 3.8 个。另有 1 家机构因故进行了停业报备，1 家机构立案处理，等待省局处理意见，未开展现场检查。每个机构不符合项详见附件。

### 二、检查发现的主要问题

#### （一）基本情况及变更方面

检查发现共 7 家检验检测机构存在检验检测标准发生变

更后，未按照规定的程序及时向资质认定管理部门办理标准变更手续；1家机构存在资质认定批准的相关参数已经完成取消，但授权签字人对应签字领域未办理撤销变更手续的情况；1家机构存在授权签字人离职，但机构未按要求办理授权签字人撤销变更手续。

## （二）人员方面

检查发现2家机构存在人员方面问题，主要表现为：人员培训考核记录缺少学习内容记录、学习内容不详，培训效果评价无具体评价方式；缺少检验检测人员只在一家检测机构从业的自我声明或者其他证明材料。

## （三）仪器设备与场地设施方面

检查发现有19家检验检测机构存在仪器设备管理和场地设施方面的问题，主要表现为：存在仪器设备使用记录中设备名称填写不全，未按照记录表格规定标识受控文件编号的问题；存在仪器设备使用前未进行量值溯源、个别仪器设备超出有效检定日期的问题；部分设备未能对校准证书进行有效确认，或者确认记录项目不全，缺少相关参数；现场查看存在部分设备无作业指导书的情况；现场外检设备领用、核查记录不规范；存在标准养护室温湿度不符合标准要求，水泥胶砂水养试件水养温度不符合标准要求的情形；存在电线电缆试验场所相关试验时未有排烟装置和高压试验危险警示标示及防护栏的问题。

## （四）标准物质及试剂方面

检查发现7家机构存在标准物质及试剂方面的问题，主要表现为：化学试剂存放档案室，且没有通风设施；配制的

标准溶液标签上缺少配置时间、浓度和有效期等信息，检验检测过程产生的酸碱废液缺少有效规范的处理方法；存放在试剂柜中的浓盐酸、浓硫酸等危化品无有效标识，且未向公安机关办理危化品备案手续；水泥样品留样和水泥标准砂存放室缺少温湿度控制措施。

#### （五）报告及原始记录方面

检查发现有 11 家机构存在报告及原始记录方面的问题，主要表现为：存在检验检测原始记录信息不完整，缺少原材料信息和计算公式、计算记录等信息的问题；检测报告缺少判定依据用标准曲线溯源信息；检测记录缺少记录人员签字，耐根穿刺防水卷材检验记录中耐热度检测缺少加热具体时间记录，未记录每个拉力检测用试样的具体尺寸实测值。

#### （六）内部审核和管理评审方面

检查发现有 10 家机构存在报告及原始记录方面的问题，主要表现为：内审计划未能覆盖所有部门；内审实施计划未明确内审员审核部门及审核要素；未能提供《风险管理控制程序》规定列出的重大风险因素分析及控制计划清单；管理评审输入材料不充分。

### 三、检查结果处理意见

根据监督检查情况，按照相关规定要求，对存在不符合项的机构处理结果如下：

（一）安徽省阜阳市建设工程质量检测站等 4 家检验检测机构管理规范，满足资质认定条件要求，现场检查提出的问题由机构自行改正。

（二）颍上县建设工程质量检测站等 18 家检验检测机

构获证以来管理基本规范,能够基本满足资质认定条件要求,本次检查中提出的问题责令限期改正。

#### 四、相关要求

各机构报送整改材料一式两份,一份报辖区市场监管局,一份报送市局。各辖区市场监管局于9月5日前将处理结果及相关材料报送市局。对于“自行改正”的机构报送纸质整改证明材料;对于“责令限期改正”的机构由辖区市场监管局负责对其整改情况实施验收。

联系人:张国栋

联系电话:2170231

附件:阜阳市建筑工程类检验检测机构2021年监督检查结果后处理统计表

阜阳市市场监督管理局  
2021年8月5日



附件

阜阳市建筑工程类检验检测机构 2021 年监督检查结果后处理统计表

序号	机构名称	监督检查不符合项问题描述					处理结果	
1	颍上县建设工程质量检测站	营业执照地址: 颍上县慎城镇八里河大道东侧 慎城路北侧 109 铺; 资质证书地址: 颍上县慎城镇八里河大道东侧 慎城路北侧 109 铺; 不动产权证书地址: 颍上县慎城路北侧八里河大道东侧 易景国际花园 E# 楼 109/209 铺; 业务受理及办公场所地址: 颍上县城北新区明星路北侧慎城路南侧	查 2020 年度内审计划、内审计划实施时间安排表 (2020 年 12 月), 未将总工程师纳入内审计划	现场未查见到按《风险识别控制程序》要求制定的风险预防和控制的措施; 未提供液压万能试验机 WEW-1000B 操作规程书。	B10021000113 《通用硅酸盐水泥检测报告》原始记录强度无抗压荷载试验数值信息记录	留样室混乱, 摆放杂物; 现场查看钢筋样品标识管理不符合要求	YQJ-25 水泥胶砂抗折抗压试验机校准确认记录无确认依据, 示值填写有误, 且无校准确认人签字; 力学室游标卡尺共有 5 把, 无唯一性标识, 其中 1 台已损毁	标养室湿度不足, 相关规范要求: 水泥胶砂水养试件放置在标养室, 现场量测水养温度达不到相关要求。 责令限期改正
2	临泉安泰建设工程有限公司 量检测有限公司	“委托协议书” ATJC-QP/08-31 信息不全, 缺少样品状态描述、报告约定完成时间、实验室对客户保密性、公证性承诺及客户信息等; 实验室地址表述与不准确	GB/T8813-2008、GB/T7106-2008、GB/T8484-2008、GB/T2680-1994、GB/T11969-2009 方法标准已作废, 尚未办理标准变更	现场查看仪器设备使用记录 仪器设备名称填写不全, 未按记录表格规定标识授控文件编号	PB21000021 混凝土配合比 (计算) 通知单报告原始记录信息不全, 缺少原材料信息	设备编号 ATDL-MC001 摆式摩擦仪校准确认信息不全, 缺少摆动的总质量、摆动轴心距摆中心得距离等项目确认内容	责令限期改正	

3	合肥市建设工程监测中心有限责任公司(临泉试验室)	现场查 2021 年度期间核查计划, 未能提供临泉场所 WEW-300 型液压万能试验机期间核查作业指导书	设备编号 SBL 150-1 混凝土钢筋检测仪器校准技术要求未列出规定允许偏差范围	/	/	责令限期改正
4	合肥工大共达工程检测有限公司(阜阳分场所)	SBA008 电脑马歇尔稳定度测试仪校准项目缺少流值项目; 未提供 SBA146-15 回弹仪有效期内校准证书	化学试剂存放在档案室, 且没有通风排气设施, 不符合相关要求。SBA079 砖石灰爆裂蒸煮箱未配置排气设施	查 2020 年度管理评审报告 (2020 年 12 月), 未查见到阜阳场所管理评审输入材料	/	责令限期改正
5	合肥工大工程试验检测有限公司(阜阳分场所)	GDJC-FY-069 摆式摩擦仪校准确认项目不全, 缺少橡胶片尺寸、硬度等项目	查 2020 年度管理评审报告 (2021 年 1 月), 未查见到阜阳场所管理评审输入材料	/	/	责令限期改正
6	阜阳市建苑工程质量检测有限公司	WT2118363 开关检测报告原始记录不全, 通断能力试验电压、电流描述不正确, 缺少功率因数试验值; WT2118360 电线检测报告导体电阻检测原始记录信息不全, 缺少样品在环境温度下预置时间。	KCDY 插座开关断路器检测仪校准参数不全, 缺少电流、功率因数校准项目	现场未查见到 JYCG-13 微机万能试验机期间核查作业指导书	/	自行改正
7	安徽省建院工程质量检测有限公司阜阳分公司	查 2021 年 6 月 18 日检测工作监督记录, 监督内容描述不明确; 查 2021 年 6 月 13 日人员培训考核记录, 学习《程序文件》、《质量手册》, 学习内容不详, 培训效果评价无具体评价方式。	GS50108 水泥净浆搅拌机校准项目不全, 缺少自动强制搅拌时间技术指标项目	/	/	自行改正

8	阜阳市江河水利工程质量检测有限公司	2020年度内审计划、内部审核实施计划、内部审核通知未明确内审员审核部门及审核要素，内审检查表记录未按部门职能要素分别进行审核	未提供按《风险管理控制程序》规定列出的重大风险因素分析及控计划清单	JL-1021210044 8《钢筋原材料检测原始记录》缺少人工时效信息的相关记录	/	责令限期改正
9	阜南县建筑工程质量检测中心	YQ97 红外线电热鼓风干燥箱、YQ133 电子计价秤、YQ79 电线电缆垂直燃烧试验仪等仪器设备检定/校准日期已到期，未及时进行检定/校准；YQ81 塑料管冲击试验机校准确认项目不全	未按《应对风险和机遇的措施的程序》文件规定制定风险评估和控制方案	存在多台检测设备校准效期超期问题及设备安装问题	2352100094 固定布线用无护套电线电缆电阻检测原始记录信息不全，缺少计算公式等信息；编号1002100105《水泥物理性能检验报告》原始记录缺少强度试验的计算记录	责令限期改正
10	阜阳市建筑工程质量检测有限公司阜南分公司	现场未查见到 STLQ-3A 数显路面材料强度试验仪、STGW-400 钢筋反复弯曲机操作规程作业指导书	检测仪器设备提供方浙江土仪器制造有限公司评价记录内容描述不正确	BWT2104933 压实力度检测报告原始记录缺少引用最大干密度信息	FNJY59 砖瓦爆裂蒸煮箱未设置排气隔离设施；化学试剂柜缺少通风排气设施	责令限期改正
11	安徽启程工程质量检测有限责任公司	设备编号 QCJC08053DMW-VI 型电脑液晶马歇尔稳定度试验仪校准项目不全，缺少流值项目；校准确认依据、法定计量单位、技术要求不正确	编号 FY15122100651 石灰剂量 (EDTA 滴定法) 报告缺少判定依据用标准曲线溯源信息	查 2020 年度管理评审报告 (2021 年 1 月)，未查见到阜阳场所管理评审输入材料	未按《风险和机遇应对措施控制程序》文件规定提供风险和机遇的识别、评价，策划应对风险和机遇措施方案的实施记录	责令限期改正
12	安徽省建筑工程质量检测第二监督检测站(阜阳场所)	“建筑门窗”项目 GB/T7106-2008、GB/T8484-2008 标准变更，阜阳场所已上报总站申请“门窗物理性能检测试验	未提供《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进》程序文件的规	电线电缆燃烧试验排烟装置未按规定安装；	/	责令限期改正

13	临泉建科建设工程有限公司 量检测有限公司	机进行报废处理”，停止阜阳场所检测业务，现场查看有“已采取报废处置，纠正预防措施已上报”标识，但现场未能提供机构向资质认定管理部门申请标准变更相关材料；JTG F80/2-2004 方法标准已作废，尚未办理标准变更	定建立识别和应对的方法，确认阜阳检测场所存在的风险《风险和机遇评估分析表》	耐压试验无高压试验危险警示标识及防护栏	资质认定证书（编号：171201281019）中 JTG E40-2007 方法标准已作废，该机构于 2021 年 6 月底向省局申请标准变更，但尚未受理变更评审	浓盐酸、氢氧化钠等强酸强碱的购买未到公安机关办理备案手续。未与酸碱废液的处理单位签订处理协议	责令限期改正
14	临泉县恒信交通工程 试验检测有限公司	样品编号为 HN21005424 的混凝土抗渗性能检测记录中具体逐级加压检测过程缺少记录人员的签字；样品编号为 FS21000053 的耐根穿刺防水卷材检验记录中耐热度检测缺少加热的具体时间记录，未记录每个拉力检测用试样的具体尺寸实测值	现有的水泥样品留样室（设置在一层活动板房）缺少温湿度控制的设施	混凝土抗压试块首次使用前未进行量值溯源。	资质认定证书附表（编号：161201280516）中 JGJ/T152-2008、GB/T50344-2004 等方法标准已作废，尚未办理标准变更	/	责令限期改正
15	阜阳市科苑建设工程 质量检测有限公司	检验检测过程中产生的酸碱废液缺少有效规范的处理方法。配制的 EDTA 标准溶液标签上缺少浓度和有效期等信息	现有的新标准方孔砂石筛缺少筛孔边长为 0.15mm、13.2mm 等尺寸的筛子，已经不能满足 JGJ52-2006 标准的要求	未对 101-2S 电热恒温干燥箱（编号为 190457）校准证书的校准结果进行有效确认	AQW-3 型安全网检测装置（设备编号：KYSB-03）放置在室外，缺少安全警示标识	/	责令限期改正
16	阜阳市路兴公路工程 检测有限公司	2021 年 6 月 16 日进行的内部审核使用的内审检查表、不符合项及纠正措施实施验证表均缺少受控编号；其中管理层的内审检查表与其它部门的检查表的格式不统一	ZM-820 型安全帽紫外线预处理箱（设备编号：KYSB-10）缺少使用和维护作业指导书	安全网、安全帽的检测原始记录的编号规则与程序文件规定不相符	资质认定证书（编号：161201280578）附表中 GB/T50344-2004（2020.6.1 作废）、	硝酸、丙酮等危险化学品购买未办理到公安机关备案手续。委托酸	责令限期改正
沥青闪点与燃点测定仪专用的液化气罐未固定且缺少漏气报警装置。水泥	设备编号为 GL01140001-02 回弹仪和 GL01150007-01 多通	原授权签字人袁金标于 2021 年 5 月已从该机构离职，未按要求办	现场发现报告编号为 N(S255)-TGJ-202105-001、N(LQZC)-TGJ-202105-001、N(LQZC)-TGJ-202105-002 等				



	细度负压筛分析仪与万分之一天平同放在掺合料室内的小房间相互产生干扰。化学分析室内放置万分之一天平的小房间缺少除湿装置	道超声测桩仪等设备的出入库记录缺少设备的进出库准确度、仪器设备状态描述以及设备保管员签名等信息	JTG/T F81-01-2004 (2020.9.1作废)、JTG E40-2007 (2021.1.1作废)、JTG E30-2005 (2021.3.1作废) 等方法标准已作废，该机构于2021年6月底向省局申请标准变更已受理，但尚未进行变更评审。另外，SL 237-047-1999标准于2020年已作废，至今未办理撤销手续	理授权签字人变更手续	3份土工试验检测报告的存档报告中，所使用的检测依据为JTG 3430-2020，该标准未取得CMA资质证书；发现报告编号为N(102Z)-CJL-202106-001的粗集料试验检测报告“碎石的检测参数“碱性”不在该机构通过的CMA资质证书附表中，机构提供报告未加盖CMA章	碱废液的处理单位合肥市胜飞仪器有限公司未提供废液处理的相关资质证明	
17	原批准“室内环境质量”相关参数已取消资质，但授权签字人潘雷、王敏、翟晓峰的“室内环境质量”授权签字领域未办理撤销变更手续	存放在试剂柜中浓盐酸、浓硫酸等危化品无任何标识，且浓盐酸等强酸的购买未到公安机关办理危险化学品备案手续	“沥青混合料油石比”参数自2018年8月取得资质后以来至今未开展过检测业务，现场发现燃烧法沥青含量分析仪长期闲置且该机构目前无人会操作燃烧法沥青含量分析仪等相关设备	设备编号为AHX2103110001的容量瓶校准证书未进行确认	KHYB型混凝土养护室全自动控制机发生故障，控制面板已不能显示温湿度了。现有的CZ-I型砌墙砖振动台未安装固定。样品编号为FS21000005的沥青防水卷材(SBS)检验记录中所用检测设备均无编号	混凝土标准养护室中混凝土抗渗试块都堆放在地上养护，不符合标准要求	责令限期改正
18	样品编号为FS21000061、FS21000062的种植屋面用耐根穿刺防水卷材检验记录中耐热度检测缺少加热的具体时间记录，未记录每个拉力检测用试样的具体尺寸实测值	浓盐酸、浓硫酸等强酸的购买未到公安机关办理易制毒化学品备案手续	续	/	/	/	自行改正
19	现场发现钢筋和混凝土抗压试块等样品的流转状态标识上只有“待检”和“已检”状态，缺少“在检”和“留样”的状态标	力学一室主要用于金属材料拉伸试验等相关检测工作，缺少温度控制	续	仪器编号为CDYQ-004水泥抗折抗压试验机的	未见该公司所有检验检测人员只在安徽创达工程咨询有限公司检测从业的自我声明	/	责令限期改正

20	安徽正鑫工程检测有限公司	现有的 HP-4.0 型混凝土抗渗仪的储水箱已锈蚀严重需更换。砌墙砖抗压强度检测缺少标准浆料和 240mm×240mm 等尺寸的制样试模	设施, 不符合 GB/T228.1-2010 的标准要求 未对危险化学品供应商安徽和珪化学仪器有限责任公司进行合格供方评价	期间核查记录中缺少标准测力仪的相关信息 LF-克利夫兰开口闪点仪用液化气罐未固定且缺少漏气报警装置	或其它证明材料 /	/	责令限期改正		
21	阜阳市科信交通工程试验检测有限公司	浓盐酸、丙酮等危化品的购买未到公安机关办理易制毒化学品备案手续。未与酸碱废液的处理公司签订处理协议	资质认定证书附表(编号: 181201281106)中 GB50026-2007 方法标准已作废, 尚未办理标准变更	/	/	/	自行改正		
22	太和县建设工程质量检测室	浓盐酸、浓硫酸等危化品的购买未到公安机关办理危险化学品备案手续。未与酸碱废液的处理公司签订处理协议。配制的甲醛标准溶液和氨吸收液标签上缺少配制时间、有效期和配制人等信息	设置在一层的水泥样品留样和水泥标准砂存放室缺少温湿度控制设施	现有的 MCY2421-CP 型门窗检测仪缺少空气流量测定装置的校验记录	室内空气检测用恒流采样器、电子测氦仪、甲醛检测仪等现场检测设备缺少设备进出领用记录; 而且这些外检设备均放置在办公室, 未摆放在外检设备室统一管理	/	责令限期改正		